

Nn/n	Наименование видов работ	Един . изм .	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Трубопроводы</b>				
1	Изоляция трубопровода матами теплоизоляционными "ТЕХ МАТ" из минеральной ваты в том числе : Коэффициент уплотнения $K_u=1.20$ толщиной 50.00 мм толщиной 60.00 мм  Коэффициент уплотнения $K_u=1.35$ толщиной 50.00 мм	м3	8,654  8,220 2,555 5,665  0,434 0,434	
2	Изоляция арматуры и фланцев матрацами из матов теплоизоляционных "ТЕХМАТ" из минеральной ваты в ткани конструкционной из стеклянных крученых нитей, в том числе : Коэффициент уплотнения $K_u=1,20$ толщиной 50.00 мм толщиной 70.00 мм	м3	1,338  1,338 0,738 0,600	
3	Изготовление и установка по поверхности изоляции трубопровода деталей готового металлического покрытия из стали тонколистовой оцинкованной марки ОЦ в том числе: толщиной 0.50 мм толщиной 0.80 мм	м2	173,641  71,760 101,881	
4	Изготовление и установка по поверхности изоляции арматуры и фланцев деталей готового металлического покрытия из стали тонколистовой оцинкованной марки ОЦ в том числе: толщиной 1.0 мм	м2	34,184  34,184	
5	Окраска опознавательных колец по поверхности изоляции трубопровода масляной краской 2 раза	м2	8,682	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	изоляция трубопровода масляной краской 2 раза										
									16/04-189.0201-07.01-ТИ.ВР				
									«Замена магистральных тепловых сетей по результатам гидравлического расчета от Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС»				
			Изм.	Нуч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата					
			Разраб.	Теликанов					Замена магистральной тепловой сети. Участок от УТ-3П до УТ-1П		Стадия	Лист	Листов
			ГИП	Руслов							Р	1	2