


1. Общие указания смотри лист "Общие данные".
2. Демонтаж чужунных люков типа "1" – 4шт.
3. Демонтаж существующих металлических лестниц $H=3,6\text{ м}$ – 4шт.
4. Ответствия после прокожения трубопроводов закрыть бетоном кл.В15 на мелко заполнителе.
5. Выполнить демонтаж существующих плит покрытия камеры. Объем демонтажа принять в объеме монтажа. Покрытие камеры выполнить по данному чертежу.
6. Выполнить гидроизоляцию плит покрытия камеры на площади $\sim 41,4\text{ м}^2$.
7. Выполнить штукатурку днща и стен цементным раствором с церизитом на высоту $h=1,0\text{ м}$.
8. Закладные детали ЗД-1 установить в существующую конструкцию пола в предварительно высверленные отверстия на ремонтном составе „Барс 60„ (диаметр отв 15мм длина=210мм).
9. Размеры со знаком (*) уточнить по месту.
10. Существующую камеру очистить от ила и грязи в объеме $5,76\text{ м}^3$.
11. Местоположение камеры см. л.2.

						16/04-189.0201-07.01-AC			
						Замена магистральных тепловых сетей по результатам гидравлического расчета от Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	W	Док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Захаров			<i>Р</i>	Замена магистральной тепловой сети. Участок от УТ-31П до УТ-1П	Р	7	
ГИП		Руслов							
Н.контр.		Руслов			<i>Р</i>	07.16	ООО «КГР-Генерация» 		
							Схема расположения конструктивных элементов камеры УТ-1П		